

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 70,0	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
16	KNR 2-33 0102-05	Ułożenie pomostu z drewna krawędziaków impregnowanych 0,22x0,22 17,5*0,22*0,22*22	m ³ m ³	18,63	
				RAZEM	18,63
17	KNR 2-33 0104-04	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego impregnowanych 1,65	m ³ m ³	1,65	
				RAZEM	1,65
18	KNR 2-33 0102-05	Wykonanie odbojnic o wym.0,20x0,20 impregnowanych 0,98	m ³ m ³	0,98	
				RAZEM	0,98
19	kalk. własna	Zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych (oczyszczenie z rdzy, odtłuszczenie, malowanie farbą podkładową, 2 x farbą wierzchnią) (0,2*2+0,035*4+0,48*2+0,165*2)*13,0*6	m ² m ²	142,74	
				RAZEM	142,74
20	kalk. własna	Konserwacja łożysk 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
21	kalk. własna	Uzupełnienie konstrukcji kamiennej kamieniem na zaprawie g.w. str. lewa 2	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
22	kalk. własna	Oczyszczenie koryta z naniesionego rumoszu 2,0	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
23	kalk. własna	Uzupełnienie betonu zaprawą niskoskurczową 0,5	m ³ m ³	0,50	
				RAZEM	0,50