



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojtyłów 14 i częściowo 16 w Wadowicach” nr ogłoszenia nr 614224-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) uprzejmie wyjaśnia:

PYTANIE 1

W poz. 3.16 - Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm² - **przewód NHXH-J 300/500V 3*6 mm²** – brak przedmiotowego przewodu w zestawieniu materiałów.

W poz. 3.20 – ilość przewodu w przedmiarze nie zgadza się z ilością w zestawieniu materiałów – odpowiednio 5 m / 15 m.

ODPOWIEDŹ 1

Należy przyjąć materiały zgodnie z opisem w przedmiarze. Różnice w zestawieniu materiałów wynikają z omyłkowego wprowadzenia materiałów w dwóch pozycjach

Poz. 3.16 przedmiaru :

*Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30-mm² - przewód NHXH-J 300/500V 3*6 mm² - 10m [pozostaje bez zmian]*

W materiałach omyłkowo wprowadzono przewód N2XH-J 0.6/1kV 1x70mm² zamiast jak w opisie NHXH-J 300/500V 3*6 mm² 10m Skutkuje to pojawieniem się w zestawieniu materiałów przewodu: *NHXH-J 300/500V 3*6 mm² - 10.4m* , a odjęciem od N2XH-J 0.6/1kV 1x70mm² 10m². Powoduje to zmianę z zestawienia materiałów: *N2XH-J 0.6/1kV 1x70mm² (15.6m -10.4m)=5.2m.*

Pozycja 3.20 bez zmian

PYTANIE 2

W poz. 3.22 – w opisie robót widnieje inny przewód niż wynikałoby to z zestawienia materiałów.

ODPOWIEDŹ 2

Poz. 3.22 przedmiaru:

*Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30-mm² - przewód YDYżo 450/750V 5*6mm² - 12m [pozostaje bez zmian]*

W materiałach omyłkowo wprowadzono przewód YDY 450/750V 7*1.0mm² zamiast jak w opisie YDYżo 450/750V 5*6.0mm² - 12m. Skutkuje to pojawieniem się w zestawieniu materiałów przewodu: *YDYżo 450/750V 5*6 mm² 12.48m*, w *miejsce pozycji YDY 450/750V 7x1.0mm² -12.48m*

PYTANIE 3

W poz. 4.7 - w opisie robót widnieje inny łącznik niż wynikałoby to z zestawienia materiałów.

ODPOWIEDŹ 3

Poz. 4.7 przedmiaru:

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 - montaż łącznika łącznik schodowy 2 szt [pozostaje bez zmian]

W pozycji materiałów pozostawiono oryginalny zapis z KNNR - czyli łącznik 1-biegunowy 10A (część producentów - dostarcza łączniki 1-biegunowe jako uniwersalne - czyli pełniący funkcje też łącznika schodowego)

PYTANIE 4

Czy przedmiar załączony do dokumentacji postępowania jest wiążący czy można go dowolnie edytować i wprowadzać zmiany?

ODPOWIEDŹ 4

Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje: dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. W ocenie Zamawiającego termin wprowadzonych zmian i odpowiedzi nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert. Zatem oferty należy złożyć do dnia 08.11.2019 do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro) lub przysłać na adres Zamawiającego. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzeń – pokój nr 0.11 (parter).

STAROSTA
inż. Eugeniusz Kurdas

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Aa (AN)